

A tutti i partecipanti

Pietrasanta, 19/08/2021

**OGGETTO: : PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DELLA LINEA DI VALORIZZAZIONE DEI FLUSSI DA RD, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - CIG 8828949732-CHIARIMENTI.**

Facendo seguito a richieste di chiarimenti pervenuteci, con la presente si riportano le relative risposte.

**Domanda:**

- 1) In riferimento alla Proposta Tecnica ed in particolare "alle soluzioni o le modifiche da apportare agli impianti per elevare il rendimento di selezione previsto dal progetto di gara" da proporre in ottica di Miglioramento delle capacità di selezione dei materiali in ingresso all'impianto nonché in ottica di Miglioramento della potenzialità di trattamento dell'impianto, si chiede se il Concorrente è legittimato a proporre, a parità di prezzo offerto, soluzioni tecniche tra loro alternative consentendo, in caso di aggiudicazione, alla Stazione Appaltante di scegliere quale delle due soluzioni poter adottare.
- 2) In riferimento alla Tavola 4.08 layout O.E.M ed alla Tavola 4.09, sezione E-E, dove viene indicato il compattatore 14a. Considerato che il Compattatore 14a non è presente nell'elenco prezzi, si chiede di confermare che il macchinario in oggetto sarà fornito dalla Stazione Appaltante.
- 3) Al fine di dimensionare correttamente l'impianto, in virtù dei flussi storici, si chiede di conoscere:
  - a. la percentuale di film plastico presente nel flusso
  - b. il peso specifico della plastica in ingresso
  - c. qual'è la lunghezza massima prevedibile del rifiuto in ingresso.

**Risposta:**

- 1) Si deve fare riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara che prevede la possibilità di effettuare una proposta di miglioramento della capacità di selezione e della potenzialità dell'impianto.

In merito alla soluzione deve essere espressa una ed un'unica soluzione, che sarà oggetto di valutazione, e parimenti quotata.

Non saranno accettate più soluzioni alternative.

- 2) Il compattatore indicato nelle tavole 4.09 e 4.08 non è fra i componenti da fornire e sarà fornito dalla stazione appaltante.

3) Come indicato nei documenti di gara (relazione tecnica di progetto pag. 24) la percentuale di plastica nel flusso in ingresso è circa pari al 76 % sul complessivo.

La percentuale di film plastico è minore del 10 % sul complessivo.

Per lunghezza si considera al massimo una lunghezza di circa 100 cm.

IL RUP



Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti

